

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45260000-7	Roboty na dachu obiektu			
1	KNR-W 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 25	szt. szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
2	d.1 analiza indywidualna	Wklejenie istniejących wsporników instalacji odgromowej 30	szt. szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
3	KNR-W 2-02 1805-11	Osadzenie przeseł z siatki w ramach z kątowników na kominach R=2,0	m ²		
d.1	analogia	0.70*0.30*9*2<oszt.> 0.95*0.30*6*2<oszt.> 1.10*0.30*6*2<oszt.> 1.25*0.30*7*2<oszt.> 1.90*0.30*2*2<oszt.>	m ² m ² m ² m ² m ²	3.78 3.42 3.96 5.25 2.28	
				RAZEM	18.69
4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	analogia	40.60*0.70	m ²	28.42	
				RAZEM	28.42
2	45400000-1	Roboty wewnątrz obiektu			
2.1	45432130-4	Fugowanie płytek			
5	KNR 19-01 d.2. 0828-01	Ostrożne wykucie starych spoin z pomiędzy płytek - przy pomocy szlifarki kątovej R=0,7	m ²		
d.2.	1 analogia	6.30*4.15*4*25%	m ²	26.15	
				RAZEM	26.15
6	KNR 19-01 d.2. 0641-04	Oczyszczenie wykutych spoin R=0,7	m ²		
d.2.	1 analogia	26.15	m ²	26.15	
				RAZEM	26.15
7	KNR 19-01 d.2. 0826-01	Spoinowanie spoin - tylko "R"=0,5	m ²		
d.2.	1 analogia	26.15	m ²	26.15	
				RAZEM	26.15
8	KNR 2-02 d.2. 1118-08	Spoinowanie spoin - z wyłączeniem "R", w "M" wyłączenie płytek i zaprawy klejącej	m ²		
d.2.	1 analogia	26.15	m ²	26.15	
				RAZEM	26.15
9	KNR 0-25 d.2. 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - nie fugowanych posadzek	m ²		
d.2.	1 analogia	6.30*4.15*4-26.15	m ²	78.43	
				RAZEM	78.43
2.2	45300000-0	Remont odwodnienia liniowego			
10	KNR 19-01 d.2. 0828-01	Ostrożne wycięcie płytek wzdłuż odwodnienia	m ²		
d.2.	2 analogia	13.30*0.30*2<odcięcie płytek>	m ²	7.98	
				RAZEM	7.98
11	KNR-W 4-d.2. 01 0211-03	Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
d.2.	2	7.98	m ²	7.98	
				RAZEM	7.98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 2- d.2. 15 0211-03 2 analogia	Wykonanie odsadzki na rurze wywiewnej z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 4- d.2. 01 0210-01 2	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego 13	m m	13.00	
				RAZEM	13.00
14	KNR-W 4- d.2. 02 0229-05 2 analogia	Demontaż odwodnienia liniowego 13	m m	13.00	
				RAZEM	13.00
15	KNR 9-08 d.2. 0101-01 2 analogia	Odwodnienie liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej np. ACO Multilan V 100 13	m m	13.00	
				RAZEM	13.00
16	KNR-W 2- d.2. 02 1104-01 2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro 7.98	m ² m ²	7.98	
				RAZEM	7.98
17	KNR-W 4- d.2. 01 0812-02 2 analogia	Wymiana posadzki z płytek ceramicznych na kleju 30 x 30 cm 7.98	m ² m ²	7.98	
				RAZEM	7.98
3	45111220-6	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych			
18	KNR-W 4- d.3 01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych poz.5*0.015+poz.11*0.07+poz.14*0.20*0.20	m ³ m ³	1.47	
				RAZEM	1.47
19	KNR-W 4- d.3 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyżowymi na odległość 30 km 1.47	m ³ m ³	1.47	
				RAZEM	1.47
20	d.3 cena zakładowa	Opłata za wysypisko i koszt utylizacji 1.47	m ³ m ³	1.47	
				RAZEM	1.47