

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45260000-7	Roboty zewnętrzne			
1.1	45400000-1	Kominiy			
1	KNR-W 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III - czapki betonowe	m ²		
d.1.	1	0.80*0.90*6<szl.>+0.80*1.25*3<szl.>+0.80*1.50+0.80*1.75+0.80*2.40	m ²	11.84	
				RAZEM	11.84
2	KNR-W 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - dwie warstwy (czapki kominowe) R=2,0	m ²		
d.1.	1	0.80*0.90*6<szl.>+0.80*1.25*3<szl.>+0.80*1.50+0.80*1.75+0.80*2.40	m ²	11.84	
				RAZEM	11.84
3		Wymiana kosza zlewowego	szk		
d.1.	1	1	szk	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych podwójnie	m ²		
d.1.	1	Krotność = 2 1.50*1.50	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
1.2		Remont kostki brukowej			
5	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	2	1.60*3.00+1.00*3.00+2.60*4.00+12.80*1.40	m ²	36.12	
				RAZEM	36.12
6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał INWESTORA - kostka 60%)	m ²		
d.1.	2	36.12	m ²	36.12	
				RAZEM	36.12
7	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	2	10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na lukach o promieniu do 10 m	m		
d.1.	2	10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
9	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie R=2,5	m		
d.1.	2	10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
2	45400000-1	Roboty wewnętrzne			
2.1		Poręcz			
10	KNR-W 4-01 1301-03	Uzupełnienie poręczy schodowych - wykonanie i montaż pochwyty z rury stalowej fi 50 mm	m		
d.2.	1	5.00	m	5.00	
				RAZEM	5.00
2.2	45442100-8	Malowanie klatek schodowych			
11	KNR-W 2-02 1610-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 6 m - 5.5 m nad poziomem podłogi parteru	m ²		
d.2.	2	z.sz.2.12. 9918-06			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$((3.23+6.21*2.5)*6.90)*2$ <klatki schodowe>	m ²	258.82	
				RAZEM	258.82
12	KNR-W 4- d.2. 01 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 106.76*2	m ² m ²	 213.52	
				RAZEM	213.52
13	KNR-W 4- d.2. 01 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach $(3.23+6.21*2.5)*2*6.90+(3.23*6.21*2+4.72*2.81)*2$	m ² m ²	 365.58	
				RAZEM	365.58
14	NNRNKB d.2. 202 1134- 2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome $(3.23*6.21*2+4.72*2.81)*2$	m ² m ²	 106.76	
				RAZEM	106.76
15	NNRNKB d.2. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe 365.58-106.76	m ² m ²	 258.82	
				RAZEM	258.82
16	KNR-W 4- d.2. 01 1204-01 2 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów - klatki schodowe 106.76	m ² m ²	 106.76	
				RAZEM	106.76
17	KNR-W 4- d.2. 01 1204-02 2 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - klatki schodowe 258.82	m ² m ²	 258.82	
				RAZEM	258.82
2.3	45111220- 6	Wywóz gruzu			
18	KNR-W 4- d.2. 01 0106-04 3	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych $365.58*0.005+poz.22*0.10$	m ³ m ³	 1.93	
				RAZEM	1.93
19	KNR-W 4- d.2. 01 0109-11 3 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość 25 km $2.13+poz.5*0.40*0.08+poz.8*0.15*0.30$	m ³ m ³	 3.74	
				RAZEM	3.74
20	d.2. cena zakła- 3 dowa	Oplata za wysypisko i koszt utylizacji 3.74	m ³ m ³	 3.74	
				RAZEM	3.74
3	45300000- 0	Roboty sanitarne			
21	KNR-W 4- d.3 02 0512-01 2	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR-W 4- d.3 02 0521-02 1	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 2- d.3 15 0418-07 1	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR-W 2- d.3 15 0412-02 1	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR-W 2-	Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	15 0412-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00