

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	45260000-7	Roboty zewnętrzne			
1.1	45300000-0	Dach wyższy			
1 d.1.1	KNR-W 2-17 0150-03 analogia	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr.wyłów do 400 mm, w układach bezkanałowych - wymiana R=1,2	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
2 d.1.1	KNR-W 2-17 0152-03	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdźiste o śr. do 315 mm - wymiana R=1,2	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 3.00*8<szt.>	m ²		
			m ²	24.00	
				RAZEM	24.00
1.2	45400000-1	Świetliki			
4 d.1.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 34.00*0.40<ogniomur na dachu wyższym przy blasze trapezowej>	m ²		
		31.50*0.35<wydra nad świetlikiem>	m ²	13.60	
		31.50*0.30<wydra pod świetlikiem>	m ²	11.03	
			m ²	9.45	
				RAZEM	34.08
5 d.1.2	KNR-W 2-02 1611-01 z.sz.2.12.9918-07	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	m ²		
		31.50*2.00	m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
6 d.1.2	KNR 4-04 0803-03 analogia	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych z poliwęglanem	m ²		
		31.50*2.70	m ²	85.05	
				RAZEM	85.05
7 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Oslony otworów po zdemontowanych świetlikach folią polietylenową M(folia)=1,15	m ²		
		33.50*5.00	m ²	167.50	
				RAZEM	167.50
8 d.1.2	KNR-W 2-02 1039-01 analogia	Świetliki o konstrukcji z profili aluminiowych DP68 wg.systemu PC PARTNERS - lakierowane proszkowo z płytami poliwęglanowymi grubości 20 mm 9X lub równoważne	m ²		
		85.05	m ²	85.05	
				RAZEM	85.05
9 d.1.2	KNR-W 2-05 1007-01 analogia	Lekka obudowa ścian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - blacha trapezowa - nad świetlikiem	m ²		
		34.00*1.50	m ²	51.00	
				RAZEM	51.00
10 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		34.08	m ²	34.08	
				RAZEM	34.08
2	45400000-1	Roboty wewnętrzne			
2.1	45400000-1	Naprawa pęknięcia ściany			
11 d.2.1	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm (4.10+2.00+3.20+3.60)*2	m		
			m	25.80	
				RAZEM	25.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	d.2.1 wycena indywidualna	Wklejenie pręta fi 12 mm do otworów j.w w kształcie litery U gdzie długość boków wynosi 10 cm, a łącznik boków wynosi 25 cm 12.90*7<szl./m>	szl. szl.	90.30	
				RAZEM	90.30
13	KNR-W 4-d.2.1 01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm 25.80	m m	25.80	
				RAZEM	25.80
2.2	45442100-8	Malowanie pomieszczeń			
14	d.2.2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.40*7.00<korytarz> 3.40*3.00<p.kierownika> 3.40*2.70<p.gospodarczy> 3.64*1.04<serwerownia>	m ² m ² m ² m ²	16.80 10.20 9.18 3.79	
				RAZEM	39.97
15	d.2.2 KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 39.97	m ² m ²	39.97	
				RAZEM	39.97
16	d.2.2 KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.40+7.00)*2*2.80-0.90*2.05*6+(3.40+3.00)*2*2.80+(3.40+2.70)*2*2.80+(3.64+1.04)*2*3.16-0.90*2.05*3	m ² m ²	135.61	
				RAZEM	135.61
17	d.2.2 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufity 39.97	m ² m ²	39.97	
				RAZEM	39.97
18	d.2.2 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ściany 135.61	m ² m ²	135.61	
				RAZEM	135.61
19	d.2.2 KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów 39.97	m ² m ²	39.97	
				RAZEM	39.97
20	d.2.2 KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian 135.61	m ² m ²	135.61	
				RAZEM	135.61
2.3	45300000-0	Kratki wentylacyjne			
21	d.2.3 KNR-W 2-17 0138-02 analogia	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - kratki 225 x 225 mm - wymiana R=1,5 4	szl. szl.	4.00	
				RAZEM	4.00
22	d.2.3 KNR-W 2-17 0138-04 analogia	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - kratki 525 x 325 mm - wymiana R=1,5 11	szl. szl.	11.00	
				RAZEM	11.00
2.4	45432130-4	Fugowanie płytek			
23	d.2.4 KNR 19-01 0828-01 analogia	Ostrożne wykucie starych spoin z pomiędzy płytek - przy pomocy szlifierki kątovej R=0,7 8.15*5.74*4<szatnie>*80% 2.10*15.36<natrysk>*30%	m ² m ² m ²	149.70 9.68	
				RAZEM	159.38

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR 19-01 d.2.4 0641-04 analogia	Oczyszczenie wykutych spoin R=0,7 poz.23	m ² m ²	159.38	
				RAZEM	159.38
25	KNR 19-01 d.2.4 0826-01 analogia	Spoinowanie spoin - tylko "R" =0,5 poz.24	m ² m ²	159.38	
				RAZEM	159.38
26	KNR 2-02 d.2.4 1118-08 analogia	Spoinowanie spoin - z wyłączeniem "R", w "M" wyłączenie płytek i zaprawy klejącej poz.24	m ² m ²	159.38	
				RAZEM	159.38
27	KNR 0-25 d.2.4 0402-01 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - nie fugowanych posadzek 8.15*5.74*4+2.10*15.36-poz.24	m ² m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
2.5	45421100-5	Drzwi			
28	KNR-W 4- d.2.5 01 0334-05 analogia	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegiel o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.12*3 <dla drzwi "80" i "90">	m m	6.36	
				RAZEM	6.36
29	KNR-W 4- d.2.5 01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
30	KNR-W 2- d.2.5 02 1018-05	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW - łazienkowe szklone szkłem bezpiecznym matowym 0.90*2.12<drzwi łazienkowe>	m ² m ²	1.91	
				RAZEM	1.91
31	KNR-W 2- d.2.5 02 1018-05	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW - jednoskrzydłowe 0.85*2.03	m ² m ²	1.73	
				RAZEM	1.73
32	KNR-W 2- d.2.5 02 1018-05	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW - jednoskrzydłowe zewnętrzne pełne 0.85*2.10	m ² m ²	1.79	
				RAZEM	1.79
2.6	45111220-6	Wywóz gruzu			
33	KNR-W 4- d.2.6 01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z rozbiórki poz.2*0.10+poz.4*0.01+poz.6*0.04+poz.11*0.03+poz.15*0.005+ poz.16*0.005+poz.24*0.01+poz.28*0.15*0.05+poz.29*0.10+ poz.37*0.10	m ³ m ³	8.24	
				RAZEM	8.24
34	KNR-W 4- d.2.6 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km poz.33	m ³ m ³	8.24	
				RAZEM	8.24
35	d.2.6 cena zakła- dowa	Opłata za wysypisko i koszt utylizacji poz.34	m ³ m ³	8.24	
				RAZEM	8.24
3	45300000-0	Roboty sanitarne			
36	KNR-W 4- d.3 02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2.00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.00
37	KNR-W 4- d.3 02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR-W 2- d.3 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR-W 2- d.3 15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostaticzne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR-W 2- d.3 15 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00