

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			m ²	12.320	
				RAZEM	645.840
2	KNR 13-23 d.1. 0107-05 1	Rozebranie oblicowań ścian z płytek poz.1A+poz.1B	m ² m ²	 102.345	
				RAZEM	102.345
3	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej poz.1C+poz.1D	m ² m ²	 151.740	
				RAZEM	151.740
4	KNR 2-02 d.1. 1102-01 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.3	m ² m ²	 151.740	
				RAZEM	151.740
5	ZKNR C-1 d.1. 0302-07 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci zawartej w gruncie - powierzchnie poziome Krotność = 2 poz.1D	m ² m ²	 46.480	
				RAZEM	46.480
6	ZKNR C-1 d.1. 0302-09 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną CP 41 przeciw wilgoci zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe Krotność = 2 poz.1A	m ² m ²	 54.825	
				RAZEM	54.825
7	KNR AT-23 d.1. 0101-02 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.1C+poz.1D	m ² m ²	 151.740	
				RAZEM	151.740
8	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie - powierzchni pionowych poz.1A+poz.1B	m ² m ²	 102.345	
				RAZEM	102.345
9	KNR 2-02 d.1. 1118-04 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych antypoślizgowe; 24x12 cm układane na klej metodą zwykłą poz.1D	m ² m ²	 46.480	
				RAZEM	46.480
10	KNR 2-02 d.1. 1118-04 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych antypoślizgowe; 34x34 cm układane na klej metodą zwykłą poz.1C	m ² m ²	 105.260	
				RAZEM	105.260
11	NNRNKB d.1. 202 0838-01 1	ułożenie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami basenowymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.1B+poz.1A	m ² m ²	 102.345	
				RAZEM	102.345
12	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.1G+8.2	m ² m ²	 127.400	
				RAZEM	127.400
13	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.1E+poz.1F+44.89	m ² m ²	 255.250	
				RAZEM	255.250
14	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/8-a 1	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) poz.1I	m ² m ²	 14.730	
				RAZEM	14.730
15	KNR-W 4- d.1. 01 1212-02 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych - rur poz.1J	m ² m ²	 12.320	
				RAZEM	12.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1.2		wymiana kratk ściekowych i wentylacyjnych oraz wymiana drzwi wewnętrznych			
16	TZKNBK d.1. XXII 0725- 2 01 analogia	Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,43 x 0,23m	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-31 d.1. 1406-01 2 analogia	montaż kratk ściekowych o wymiarach 10x10	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
18	KNNR 3 d.1. 0702-05 2	wstawienie nowych skrzydeł drzwiowych	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 4-01 d.1. 0809-05 2	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000