

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
USZCZELNIENIE ŚCIAN					
1		INIEKCJA ŚCIAN			
1	KNR 4-01 d.1 0808-08	Rozbiórka cokolików 23	m m	23 000	
				RAZEM	23 000
2	KNR AT-27 d.1 0511-02	wiercenie otworów pod pakery 115	szt. szt.	115 000	
				RAZEM	115 000
3	KNR AT-27 d.1 0512-01	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegiel - obsadzenie i wyjęcie pakera 115	szt. szt.	115 000	
				RAZEM	115 000
4	KNR AT-27 d.1 0512-04	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegiel - przeprowadzenie iniekcji 23	m m	23 000	
				RAZEM	23 000
5	KNR AT-27 d.1 0512-05	Iniekcja zamykająca - zasklepienie otworu 115	szt. szt.	115 000	
				RAZEM	115 000
6	KNR 0-12 d.1 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 23	m m	23 000	
				RAZEM	23 000
7	TZKNC N-K/ d.1 V t.08-d.08 analogia	fugowanie cokolików 23	m m	23 000	
				RAZEM	23 000
2:		MALOWANIE ŚCIAN			
8	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach 125.3*0.3	m ² m ²	37 590	
				RAZEM	37 590
9	KNR 4-01 d.2 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.8	m ² m ²	37 590	
				RAZEM	37 590
10	NNRNKB d.2 202 1134-02 wsp. 1.15 do R za klatkę	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 125.3	m ² m ²	125 300	
				RAZEM	125 300
11	KNR 2-02 d.2 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 125.3	m ² m ²	125 300	
				RAZEM	125 300
12	NNRNKB d.2 202 1134-02 wsp. 1.15 do R za klatkę	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" 125.3	m ² m ²	125 300	
				RAZEM	125 300
13	KNR 4-01 d.2 1204-05	malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2 125.3	m ² m ²	125 300	
				RAZEM	125 300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SAUNA RZYMSKA			
1.1		WYKONANIE INIEKCJI			
1	KNR 4-01 d.1. 0808-08 1	Rozbiórka cokolików	m		
		2.12	m	2 120	
				RAZEM	2 120
2	KNR AT-27 d.1. 0511-02 1	wiercenie otworów pod pakery	szt.		
		11	szt.	11 000	
				RAZEM	11 000
3	KNR AT-27 d.1. 0512-01 1	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie i wyjęcie pakera	szt.		
		11	szt.	11 000	
				RAZEM	11 000
4	KNR AT-27 d.1. 0512-04 1	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji	m		
		2.12	m	2 120	
				RAZEM	2 120
5	KNR AT-27 d.1. 0512-05 1	Iniekcja zamykająca - zasklepienie otworu	szt.		
		11	szt.	11 000	
				RAZEM	11 000
6	KNR 0-12 d.1. 1119-01 1	Cokołiki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		2.12	m	2 120	
				RAZEM	2 120
7	TZKNC N-K/ d.1. V t.08-d.08 1 analogia	fugowanie cokolików	m		
		2.12	m	2 120	
				RAZEM	2 120
1.2		REMONT ŚCIAN I SUFITÓW WRAZ Z WYMIANĄ KRATEK WENTYLACYJNYCH			
8	KNR 4-01 d.1. 0701-02 2	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach	m ²		
		12.5*0.5	m ²	6 250	
				RAZEM	6 250
9	KNR 4-01 d.1. 0710-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		poz.8	m ²	6 250	
				RAZEM	6 250
10	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2 wsp.1.15 do R za klatkę	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		12.5	m ²	12 500	
				RAZEM	12 500
11	KNR 2-02 d.1. 0815-05 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		12.5	m ²	12 500	
				RAZEM	12 500
12	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2 wsp.1.15 do R za klatkę	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		12.5	m ²	12 500	
				RAZEM	12 500
13	KNR 4-01 d.1. 1204-05 2	malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m ²		
		12.5	m ²	12 500	
				RAZEM	12 500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.1. kalk. własna	Wykonanie dodatkowych otworów wentylacyjnych w suficie podwieszanym	szt.		
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-	Kratki wentylacyjne - wymiana	szt.		
d.1. 17 0137-02			szt.	5.000	
2	analogia	5			
				RAZEM	5.000
2		SAUNA FINSKA			
2.1		WYKONANIE INIEKCJI			
16	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.2. 0808-08			m	2.630	
1		2.63			
				RAZEM	2.630
17	KNR AT-27	wiercenie otworów pod pakery	szt.		
d.2. 0511-02			szt.	15.000	
1		15			
				RAZEM	15.000
18	KNR AT-27	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegiel - obsadzenie i wyjęcie pakera	szt.		
d.2. 0512-01			szt.	15.000	
1		15			
				RAZEM	15.000
19	KNR AT-27	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegiel - przeprowadzenie iniekcji	m		
d.2. 0512-04			m	2.630	
1		2.63			
				RAZEM	2.630
20	KNR AT-27	Iniekcja zamykająca - zasklepienie otworu	szt.		
d.2. 0512-05			szt.	15.000	
1		15			
				RAZEM	15.000
21	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.2. 1119-01			m	2.630	
1		2.63			
				RAZEM	2.630
22	TZKNC N-K/	fugowanie cokolików	m		
d.2. V 1.08-d.08			m	2.630	
1	analogia	2.63			
				RAZEM	2.630
2.2		REMONT ŚCIAN I SUFITÓW WRAZ Z WYMIANĄ KRATEK WENTYLACYJNYCH ORAZ FUGOWANIEM SZATNI MĘSKIEJ			
23	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach	m ²		
d.2. 0701-02			m ²	6.250	
2		12.5*0.5			
				RAZEM	6.250
24	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2. 0710-02			m ²	6.250	
2		poz. 23			
				RAZEM	6.250
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2. 202 1134-02			m ²	12.500	
2	wsp.1.15 do R za klatkę	12.5			
				RAZEM	12.500
26	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2. 0815-05			m ²	12.500	
2		12.5			
				RAZEM	12.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
27	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2 wsp. 1.15 do R za klatkę	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		12.5	m ²	12 500	
				RAZEM	12 500
28	KNR 4-01 d.2. 1204-05 2	malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m ²		
		12.5	m ²	12 500	
				RAZEM	12 500
29	KNR-W 2- d.2. 17 0137-02 2 analogia	Kratki wentylacyjne - wymiana	szt.		
		4	szt.	4 000	
				RAZEM	4 000
30	KNR 0-25 d.2. 0402-01 2 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - usunięcie starej fugi	m ²		
		30	m ²	30 000	
				RAZEM	30 000
31	KNR 0-12 d.2. 1118-04 2 analogia	Fugowanie powierzchni poziomych	m ²		
		30	m ²	30 000	
				RAZEM	30 000

