

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.Pileckiego 122
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : Pileckiego 122 02-781 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 10.06.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Roboty budowlane remontowe w obiektach UCSiR - ogólnobudowlane i sanitarne

Arena - Pileckiego

1. montaż kabin prysznicowych (4szt) - na istniejących brodzikach, kabiny narożne.

2. wymiana manometru w węźle cieplnym.

3. dach - wymiana odpowietrzników i poprawa mocowania instalacji piorunochronnej.

4. remont wykładziny w korytarzu szatni.

Remont wykładziny w korytarzu przed szatniami (kolor brunatny jasny) oraz w czterech przebieralniach (wykładzina kolor czerwony) .

5. Uszczelnienie brodzików w szatniach.

Uzupełnienie uszczelnień silikonowych w natryskach na stykach okładzin ścian i posadzki.

Wymiana fugi.

6. Przełączenie podłączenia zbiorników zw.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin jw (wsp.R 2.5) poz.11	m ² m ²		
				42.936	
				RAZEM	42.936
1.5		Uszczelnienie brodzików w szatniach			
13 d.1.5	KNR BC-02 0313-02	Wypełnienie spoin masą silikonową - (z uprzednim wykuciem istniejących spoin wsp.R 1.7) na stykach ścian i posadzek 3.7+2.8+3.6+1.12+1.54 3.7*2+4.0*2 3.74+2.77+3.6+1.1+1.54 3.7*2+4.0*2	m m m m		
				12.760 15.400 12.750 15.400	
				RAZEM	56.310
14 d.1.5	KNR 19-01 0828-01 analogia	Wykucie fug w narożach ścian [3.7+2.8+3.6+1.12+1.54]*0.25 [3.7*2+4.0*2]*0.25 [3.74+2.77+3.6+1.1+1.54]*0.25 [3.7*2+4.0*2]*0.25	m ² m ² m ² m ²		
				3.190 3.850 3.188 3.850	
				RAZEM	14.078
15 d.1.5	KNR 19-01 0641-04 analogia	Oczyszczenie wykutych spoin na głębokość do 2 cm poz.14	m ² m ²		
				14.078	
				RAZEM	14.078
16 d.1.5	KNR 19-01 0826-01 analogia	Spoinowanie płytek okładzin - robocizna poz.15	m ² m ²		
				14.078	
				RAZEM	14.078
17 d.1.5	KNR 2-02 1118-02	Spoinowanie płytek okładzin - materiały poz.16	m ² m ²		
				14.078	
				RAZEM	14.078
18 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Konserwacja, zabezpieczenie wykonanych na gotowo okładzin z fugami poz.17	m ² m ²		
				14.078	
				RAZEM	14.078
1.6		Przełączenie podłączenia zbiorników ZS			
19 d.1.6	KNR 4-02 0105-04	Demontaż odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 65 cm oraz wstawienie odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 65 cm - liczone jak wymiana - przyjęto odcinek 4m 4	msc. msc.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.1.6	KNR 4-02 0127-04	Wstawienie zaworu odcinającego o śr. 65 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1.6	KNZ-15 31- 01	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 20 mm - (wsp.R 1.3 za demontaż) 4	m m		
				4.000	
				RAZEM	4.000